

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe - odtworzenie osi trasy - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1		0,996	km	1,00	
				RAZEM	1,00
2	D-01.01.01	Zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej.	szt		
d.1		3,00	szt	3,00	
				RAZEM	3,00
3	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni..	m ²		
d.1		996*4,2+25*1,0+(2*1*0,5)*2	m ²	4 210,20	
				RAZEM	4 210,20
2		PODBUDOWA			
4	D-04.04.04	Podbudowa z mieszanki tłucznia kamiennego 0/63 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.2		poz.3	m ²	4 210,20	
				RAZEM	4 210,20
5	D-04.04.04	Podbudowa z mieszanki tłucznia kamiennego 0/31,5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
d.2		poz.3	m ²	4 210,20	
				RAZEM	4 210,20
6	D-04.03.01	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową K>65% w ilości 0,7kg/m ² .	m ²		
d.2		996*0,75*2	m ²	1 494,00	
				RAZEM	1 494,00
3		NAWIERZCHNIA			
7	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11S (KR-1) - warstwa ścieralna grubości po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
d.3		996*4,0	m ²	3 984,00	
				RAZEM	3 984,00
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
8	D-06.03.01b	Warstwa z destruktu bitumicznego 0-30mm - wzmocnienie istniejących zjazdów do posesji - warstwa grubości średnio po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.4		144,00	m ²	144,00	
				RAZEM	144,00
9	D-06.04.01	Oczyszczenie rowów przydrożnych z namułu o grub. 40 cm z wyprofilowaniem skarp rowu.	m		
d.4		500,00	m	500,00	
				RAZEM	500,00
10	D-02.01.01	Ukop w gruncie kat. II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi z odległości 10 km	m ³		
d.4		500*1,0*(0,16+0,1)*0,5+1492*1,5*2*(0,16+0,07)*0,5	m ³	579,74	
				RAZEM	579,74
11	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów w gruncie kat. II.	m ³		
d.4		poz.10	m ³	579,74	
				RAZEM	579,74
12	D-06.03.01	Plantowanie poboczy.	m ²		
d.4		500*1,0+1492*1,5*2	m ²	4 976,00	
				RAZEM	4 976,00
13	D-07.02.01.	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 50 mm	szt.		
d.4		4,00	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
14	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych ostrzegawczych i nakazu.	szt.		
d.4		2+2	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00