

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec.techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1 d.1	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe - odtworzenie osi trasy - trasa drogi w terenie równinnym 0,99	km	0,99
2 d.1	D-01.01.01a	Zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej. 2	szt	2,00
3 d.1	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.. $990*4,2+(8*8-8*8*3,14*0,25)*2+20*1,0+(10*1,0*0,5)*2$	m2	4 215,52
2		PODBUDOWA		
4 d.2	D-04.04.02b	Podbudowa z mieszanki tłucznia kamiennego 0/63mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 21 cm $(20*1)+(10*1*0,5)*2$	m2	30,00
5 d.2	D-04.04.02b	Warstwa wyrównawczo-wzmacniająca z mieszanki tłucznia kamiennego 0/31,5mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 6 cm $990*4,20+27,52$	m2	4 185,52
6 d.2	D-04.03.01a	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową K>65% w ilości 0,7kg/m2. $990*0,70*2$	m2	1 386,00
3		NAWIERZCHNIA		
7 d.3	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11S (KR-1) - warstwa ścieralna grubości po zagęszczeniu 5 cm $990*4,0+27,52+30$	m2	4 017,52
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
8 d.4	D-06.04.01	Oczyszczenie rowów przydrożnych z namułu o grub. do 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu. 582	m	582,00
9 d.4	D-02.01.01	Ukop w gruncie kat. II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi z odległości 10 km $990*0,75*2*(0,11+0,06)*0,5$	m3	126,23
10 d.4	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów w gruncie kat. II. jak w poz.9	m3	126,23
11 d.4	D-06.03.01	Plantowanie nasypów - poboczy. $990*0,75*2$	m2	1 485,00
12 d.4	D-07.02.01.	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 50 mm 10	szt.	10,00
13 d.4	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych ostrzegawczych. 6	szt.	6,00
14 d.4	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych nakazu. 2	szt.	2,00
15 d.4	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych informacyjnych. 1	szt.	1,00

16 d.4	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych - tablice drogowskazowe. 1		
17 d.4	D-07.05.01	Bariery ochronne stalowe jednostronne wg PN-EN 1317 28	szt.	1,00
18 d.4	D-0.06.02	Barierka stalowa z rur śr.50 z przeciągiem. 10,4	m	28,00
			m	10,40