

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec.techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1 d.1	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe - odtworzenie osi trasy - trasa drogi w terenie równinnym 0,825	km	0,825
2 d.1	D-01.02.01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 30 cm) 11	szt.	11,00
3 d.1	D-01.02.01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 40 cm) 1	szt.	1,00
4 d.1	D-01.02.01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 70 cm) 4	szt.	4,00
5 d.1	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 30cm) 11	szt.	11,00
6 d.1	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 40 cm) 1	szt.	1,00
7 d.1	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 70 cm) 4	szt.	4,00
8 d.1	D-01.02.01	Wywożenie dłużyc na odległość 5 km 10,79	m3	10,79
9 d.1	D-01.02.01	Wywożenie gałęzi na odległość 5 km 14,52	mp	14,52
10 d.1	D-01.02.01	Wywożenie karpiny na odległość 5 km 9,21	mp	9,21
11 d.1	D-01.01.01	Zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej. 3	szt	3,00
12 d.1	D-06.02.01a	Przepusty pod zjazdami z rur PEHD o śr. 40 cm i sztywności obwodowej > 8kN/m2. 32	m	32,00
13 d.1	D-06.02.01a	Przepusty rurowe - ścianki czołowe prefabrykowane dla rur o śr. 40 cm wg PN-EN 1916. 6	ściank.	6,00
14 d.1	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.. $825*5,0+(8*8-8*8*3,14*0,25)*2$	m2	4 152,52
2		PODBUDOWA		
15 d.2	D-04.04.02b	Podbudowa z mieszanki tłucznia kamiennego 0/63 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm jak w poz.14	m2	4 152,52
16 d.2	D-04.04.02b	Podbudowa z mieszanki tłucznia kamiennego 0/31,5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm jak w poz.14	m2	4 152,52
17 d.2	D-04.03.01a	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową K>65% w ilości 0,7kg/m2.		

		825*0,5*2	m2	825,00
3		NAWIERZCHNIA		
18 d.3	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11S (KR-1) - warstwa ścieralna grubości po zagęszczeniu 5 cm 825*3,5+27,52	m2	2 915,02
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
19 d.4	D-06.03.01	Pobocza utwardzone destruktem bitumicznym 0-30mm, warstwa o grubości po zagęszczeniu 5 cm 825*0,75*2	m2	1 237,50
20 d.4	D-06.03.01	Warstwa z destruktu bitumicznego 0-30mm na istniejących zjazdach do posesji - warstwa grubości po zagęszczeniu 10 cm 200	m2	200,00
21 d.4	D-02.01.01	Ukop w gruncie kat. II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi z odległości 10 km $0,75*825*2*(0,17+0,13)*0,5+(0,4*0,13)*0,5*2*825$	m3	228,53
22 d.4	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów w gruncie kat. II. poz.21	m3	228,53
23 d.4	D-06.03.01	Plantowanie poboczy. $825*2*(0,75+0,43)$	m2	1 947,00
24 d.4	D-07.02.01.	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 50 mm 3	szt.	3,00
25 d.4	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych ostrzegawczych i nakazu. 1+2	szt.	3,00
26 d.4	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych informacyjnych. 1	szt.	1,00
27 d.4	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych. 14	szt.	14,00
28 d.4	D-06.04.01	Oczyszczenie rowów przydrożnych z namułu o grub. do 40 cm z wyprofilowaniem skarp rowu. 186	m	186,00