

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec.techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1 d.1	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe - odtworzenie osi trasy - trasa drogi w terenie równinnym 0,995	km	0,995
2 d.1	D-01.01.01a	Zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej. 3	szt	3,000
3 d.1	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr.30 i 35 cm) 1+1	szt.	2,000
4 d.1	D-01.02.01	Wywożenie dłuźyc na odległość 5 km 0,86	m3	0,860
5 d.1	D-01.02.01	Wywożenie karpiny na odległość 5 km 0,74	mp	0,740
6 d.1	D-01.02.01	Wywożenie gałęzi na odległość 5 km 1,11	mp	1,110
2		PODBUDOWA		
7 d.2	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne. $995*4,2+25*1,0+(10*1,0*0,5)+(8*8-8*8*3,14*0,25)*2$	m2	4 236,520
8 d.2	D-04.04.02b	Podbudowa z mieszanki tłuczni kamienno 0/63mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 21 cm 30	m2	30,000
9 d.2	D-04.04.02b	Warstwa wyrównawczo-wzmacniająca z mieszanki tłuczni kamienno 0/31,5mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu średnio 7cm. $995*4,20+27,52$	m2	4 206,520
10 d.2	D-04.03.01a	Skroplenie podbudowy emulsją asfaltową K>65% w ilości 0,7kg/m2. $995*0,5*2+30$	m2	1 025,000
3		NAWIERZCHNIA		
11 d.3	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11S (KR-1) - warstwa ścieralna grubości po zagęszczeniu 5 cm $995*4,0+25*1+10*1,0*0,5+27,52$	m2	4 037,520
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
12 d.4	D-06.03.01a	Utwardzenie poboczy destruktem bitumicznym 0-30mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm 1492,5	m2	1 492,500
13 d.4	D-06.03.01a	Utwardzenie zjazdów i na drogi boczne destruktem bitumicznym 0-30mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm 12*2*6	m2	144,000
14 d.4	D-02.01.01	Wykop w gruncie kat. II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km $(25*1+10*1*0,5)*0,21$	m3	6,300

15 d.4	D-02.01.01	Wykop w gruncie kat. II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km $995*2*(0,25+0,4)*0,5*0,12-6,3$	m3	71,310
16 d.4	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów w gruncie kat. II $6,3+71,31$	m3	77,610
17 d.4	D-02.03.01	Plantowanie nasypów -poboczy. $995*0,25*2$	m2	497,500
18 d.4	D-06.04.01	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu 500	m	500,000
19 d.4	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych. 12	szt.	12,000
5		OZNAKOWANIE		
20 d.5	D-07.02.01.	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 50 mm 3	szt.	3,000
21 d.5	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych ostrzegawczych. 1	szt.	1,000
22 d.5	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych informacyjnych. 1	szt.	1,000
23 d.5	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych nakazu. 2	szt.	2,000