

KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej
w m. Szale od km 0+000 do km 0+960

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe - odtworzenie osi trasy - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,960		
2 d.1	D-01.01.01a	Zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej.	szt	1,000		
		Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
2		PODBUDOWA				
3 d.2	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne.	m2	4 820,000		
4 d.2	D-04.04.02b	Warstwa wyrównawczo-wzmacniająca z mieszanki tłuczni kamyennego 0/31,5mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu średnio 12cm.	m2	4 820,000		
5 d.2	D-04.03.01a	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową K>65% w ilości 0,7kg/m2.	m2	960,000		
		Razem dział: PODBUDOWA				
3		NAWIERZCHNIA				
6 d.3	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11S (KR-1) - warstwa ścieralna grubości po zagęszczeniu 5 cm	m2	3 374,000		
		Razem dział: NAWIERZCHNIA				
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
7 d.4	D-02.01.01	Ukop w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km	m3	96,000		
8 d.4	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów kat.III.	m3	96,000		
9 d.4	D-02.03.01	Plantowanie nasypów -poboczy.	m2	942,000		
10 d.4	D-06.03.01a	Utwardzenie poboczy destruktem bitumicznym 0-30mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m2	1 446,000		
11 d.4	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych.	szt.	3,000		
		Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
5		OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BRD				
12 d.5	D-07.02.01.	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 50 mm	szt.	8,000		
13 d.5	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych ostrzegawczych.	szt.	6,000		
14 d.5	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych informacyjnych.	szt.	4,000		
15 d.5	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych nakazu.	szt.	2,000		
16 d.5	D-07.05.01	Bariery ochronne stalowe sprężyste - SP-04.	m	172,000		
		Razem dział: OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BRD				
					Razem	
					VAT	
					Ogółem	