

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku GOK (Gminny Ośrodek Kultury). Przebudowa zewnętrznych instalacji: wodociągowej i centralnego ogrzewania. Rozbudowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. Rozbiórka zbiornika szczelnego na nieczystości ciekłe.

ADRES INWESTYCJI : dz. nr 138, obr. 4,

INWESTOR : Gmina Klonowa

ADRES INWESTORA : ul. Ks. Józefa Dalaka 2

SPORZĄDZIK KALKULACJE : inż. Michał Podlasiak (elektryczna)

DATA OPRACOWANIA : 12.2020

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

*inż. Damian Ślipek*  
UPRAWNIENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNE  
I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANO-INSTALACYJNYMI  
W SPECJALNOŚCI INSTALACyjNEJ W ZAKRESIE SIŁK INSTALACJI  
I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH  
NR EWID. LOB/1993/PWOE/10  
98-200 SIERADZ, UL. ŻAGŁOBY 8A, KOD 505 522 746

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>INSTALACJA TELETECHNICZNE</b>			
1.1		<b>MONITORING</b>			
1	KNR AT-14 d.1. 0102-01 1	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany 130	m m	 130.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>130.000</b>
2	KNR AL-01 d.1. 0501-01 1	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna - 5MPx 2	szt. szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
3	KNR AL-01 d.1. 0501-02 1	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna 2	szt. szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
4	KNR AL-01 d.1. 0501-03 1	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4'	KNR AL-01 d.1. 0502-06 1	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - cyfrowa krosownica wizyjna do 16 wejść video 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	KNR AL-01 d.1. 0506-01 1	Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji 4	linia linia	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
1.2		<b>INSTALACJA ALARMOWA SSWIN</b>			
6	KNR 5-08 d.1. 0210-01 2	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych brzdach bez zaprawiania brzd na podłożu nie-betonowym - YTK-SYekw 3x2x0,5mm2 475	m m	 475.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>475.000</b>
7	KNR AL-01 d.1. 0114-02 2	Montaż obudowy o wielkości do 3 HE 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	KNR AL-01 d.1. 0101-03 2	Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 16 linii dozorowych - KPL. 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	KNR AL-01 d.1. 0113-04 2	Montaż modułu do 8 adresów 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	KNR AL-01 d.1. 0109-02 2	Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	KNR AL-01 d.1. 0208-01 2	Montaż elementów obsługowych - klawiatura szyfrowa 2	szt. szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
12	KNR AL-01 d.1. 0201-01 2	Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni - dalekiego zasięgu 5	szt. szt.	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
13	KNR AL-01 d.1. 0201-05 2	Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni i mikrofalowa 14	szt. szt.	 14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR AL-01	Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego - sygn. zewnętrzny	szt.		
d.1.	0108-01				
2		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
15	KNR AL-01	Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego - sygn. wewnętrzny	szt.		
d.1.	0108-01				
2		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
16	KNR AL-01	Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 50 kroków programowych (instrukcji)	system		
d.1.	0601-02				
2		1	system	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
17	KNR AL-01	Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 32 elementów liniowych	szt.		
d.1.	0602-06				
2		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
18	KNR AL-01	Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 64 adresów	lin.		
d.1.	0603-07				
2		1	lin.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>