

KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa drogi gminnej
Sójki-Borki-Staniochy

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe - odtworzenie osi trasy - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,945		
2 d.1	D-01.02.01	Karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha	0,060		
3 d.1	D-01.02.01	Wywożenie karpiny na odległość 5 km	mp	2,500		
4 d.1	D-01.02.01	Wywożenie gałęzi na odległość 5 km	mp	2,320		
5 d.1	D-06.03.01	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 5cm z odwozem urobku na odl. do 5km.	m2	1 417,500		
6 d.1	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne.	m2	4 771,500		
		Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
2		PODBUDOWA				
7 d.2	D-04.04.02b	Warstwa wzmacniająca z mieszanki tłucznia kamiennego 0/31,5mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu średnio 9cm.	m2	4 771,500		
8 d.2	D-04.03.01a	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową K>65% w ilości 0,7kg/m2.	m2	945,000		
9 d.2	D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11W (KR-1) - warstwa wiążąca grubości po zagęszczeniu 4 cm	m2	3 448,500		
		Razem dział: PODBUDOWA				
3		NAWIERZCHNIA				
10 d.3	D-04.03.01a	Skropienie emulsją asfaltową K>65% w ilości 0,5kg/m2.	m2	3 354,000		
11 d.3	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11S (KR-1) - warstwa ścieralna grubości po zagęszczeniu 5 cm	m2	3 354,000		
		Razem dział: NAWIERZCHNIA				
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
12 d.4	D-06.03.01a	Utwardzenie poboczy destruktem bitumicznym 0-30mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu średnio 6 cm	m2	1 371,000		
13 d.4	D-06.03.01	Uzupełnienie poboczy gruntem dowiezionym z doległości 10km.	m3	42,525		
14 d.4	D-06.03.01a	Nawierzchnia zjazdów z destruktu bitumicznego 0-30mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu średnio 6cm	m2	90,000		
15 d.4	D-03.01.03a	Umocnienie wlotu i wylotu przepustów płytami betonowymi ażurowymi gr. 8 cm .	m2	32,000		
16 d.4	D-06.04.01	Oczyszczenie rowów przydrożnych o grubości do 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu i wywozem urobku.	m	1 060,000		
		Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				

5		OZNAKOWANIE i BRD				
17 d.5	D-07.02.01.	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 50 mm	szt.	4,000		
18 d.5	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych - nakazu.	szt.	2,000		
19 d.5	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych - informacyjnych.	szt.	4,000		
20 d.5	D-07.05.01	Bariery ochronne sprężyste - stalowe wg. PN-EN 1317.	m	60,000		
		Razem dział: OZNAKOWANIE i BRD				

Razem	
VAT	
Ogółem	