

KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa drogi dojazdowej
górka Klonowska Kolonia

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe - odtworzenie osi trasy - trasa drogi w terenie równinnym	km	1,306		
2 d.1	D-01.01.01a	Zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej.	szt	2,000		
3 d.1	D-06.03.01	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 5cm z odwozem urobku na odl. do 5km.	m2	1 959,000		
4 d.1	D-06.02.01a	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o sztywności obwodowej >8kN/m2 i śr. 40 cm	m	12,000		
5 d.1	D-06.02.01a	Przepusty rurowe - ścianki czołowe prefabrykowane z betonu C 25/30 dla rur o śr. 40 cm (wg PN-EN 1916)	ściank.	2,000		
6 d.1	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne.	m2	6 592,780		
		Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
2		PODBUDOWA				
7 d.2	D-04.04.02b	Wzmocnienie istniejącej nawierzchni mieszanką tłucznia kamiennego 0/63mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10cm.	m2	6 592,780		
8 d.2	D-04.04.02b	Górna warstwa wzmocnienia z mieszanki tłucznia kamiennego 0/31,5mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 5cm.	m2	6 592,780		
9 d.2	D-04.03.01a	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową K>65% w ilości 0,7kg/m2.	m2	1 306,000		
		Razem dział: PODBUDOWA				
3		NAWIERZCHNIA				
10 d.3	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11S (KR-1) - warstwa ścieralna grubości po zagęszczeniu 5 cm	m2	4 633,780		
		Razem dział: NAWIERZCHNIA				
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
11 d.4	D-06.03.01a	Utwardzenie poboczy destruktem bitumicznym 0-30mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m2	1 959,000		
12 d.4	D-06.03.01a	Nawierzchnia zjazdów z destruktu bitumicznego 0-30mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10cm	m2	190,000		
13 d.4	D-02.01.01	Ukop w gruncie kat. II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km	m3	240,572		
14 d.4	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów w gruncie kat. II	m3	240,572		
15 d.4	D-02.03.01	Plantowanie nasypów-poboczy.	m2	1 268,000		
16 d.4	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych.	szt.	12,000		
		Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				

5		OZNAKOWANIE				
17 d.5	D-07.02.01.	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 50 mm	szt.	18,000		
18 d.5	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych - ostrzegawczych i nakazu.	szt.	7,000		
19 d.5	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych - informacyjnych.	szt.	3,000		
20 d.5	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych - tablice prowadzące.	szt.	2,000		
		Razem dział: OZNAKOWANIE				
					Razem	
					VAT	
					Ogółem	