

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec.techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1 d.1	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe - odtworzenie osi trasy - trasa drogi w terenie równinnym 1,26	km	1,260
2 d.1	D-01.01.01a	Zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej. 3	szt	3,000
3 d.1	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni tłuczniowo-żwirowej. 1260*5,5-50*0,75*2	m2	6 855,000
2		MIJANKI		
4 d.2	D-02.01.01	Wykop w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (25*2*1,05+10*0,5*4)*0,26	m3	18,850
5 d.2	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów w gruncie kat. III. jak w poz.4	m3	18,850
6 d.2	D-04.05.01a	Podbudowa ze stabilizacji piasku stabilizowanego cementem C-3/4 - grubość po zagęszczeniu 15 cm (25*2*1,05+10*0,5*4)	m2	72,500
7 d.2	D-04.04.02b	Podbudowa z mieszanki tłucznia kamiennego 0/63 - warstwa grubości po zagęszczeniu 21 cm jak w poz.6	m2	72,500
3		PODBUDOWA		
8 d.3	D-04.04.02b	Warstwa wzmacniająca z mieszanki tłucznia kamiennego 0/31,5 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm jak w poz.3	m2	6 855,000
9 d.3	D-04.03.01a	Skropienie emulsją asfaltową K>65% w ilości 0,7kg/m2. 1260*0,5*2	m2	1 260,000
10 d.3	D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowej AC 11W (KR-1) - warstwa wiążąca grubości po zagęszczeniu 4 cm 1260*4,1+72,5	m2	5 238,500
4		NAWIERZCHNIA		
11 d.4	D-04.03.01a	Skropienie emulsją asfaltową K>65% w ilości 0,5kg/m2. 1260*4,0+50*1+40*1*0,5	m2	5 110,000
12 d.4	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11S (KR-1) - warstwa ścieralna grubości po zagęszczeniu 4 cm jak w poz.11	m2	5 110,000
5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		

13 d.5	D-06.03.01a	Umocnienie poboczy destruktem bitumicznym - warstwa grubości po zagęszczeniu średnio 6cm 1260*0,75*2+2,25*6*4	m2	1 944,000
14 d.5	D-02.01.01	Ukop w gruncie kat. II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km 1260*2*(0,12+0,1)*0,5-18,85	m3	258,350
15 d.5	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów w gruncie kat. II jak w poz.14	m3	258,350
16 d.5	D-02.03.01	Plantowanie nasypów - poboczy 1260*0,5*2	m2	1 260,000
17 d.5	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych. 2	szt.	2,000
18 d.5	D-06.04.01	Oczyszczenie rowu z namułu gr. do 30cm z wyprofilowaniem skarp rowu i wywozem urobku. 500	m	500,000
6		OZNAKOWANIE		
19 d.6	D-07.02.01.	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 50 mm 5	szt.	5,000
20 d.6	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych - ostrzegawcze. 4	szt.	4,000
21 d.6	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych - nakazu. 1	szt.	1,000