

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec.techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1 d.1	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe - odtworzenie osi trasy - trasa drogi w terenie równinnym 0,81	km	0,810
2 d.1	D-01.01.01a	Zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej. 2	szt	2,000
3 d.1	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni tłuczniowo-żwirowej. 810*5,5-25*0,75	m2	4 436,250
2		MIJANKI		
4 d.2	D-02.01.01	Wykop w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 9,43	m3	9,430
5 d.2	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów w gruncie kat. III. jak w poz.4	m3	9,430
6 d.2	D-04.05.01a	Podbudowa ze stabilizacji piasku stabilizowanego cementem C-3/4 - grubość po zagęszczeniu 15 cm 25*1,05+10*1*0,5*2	m2	36,250
7 d.2	D-04.04.02b	Podbudowa z mieszanki tłucznia kamiennego 0/63 - warstwa grubości po zagęszczeniu 21 cm jak w poz.6	m2	36,250
3		PODBUDOWA		
8 d.3	D-04.04.02b	Warstwa wzmacniająca z mieszanki tłucznia kamiennego 0/31,5 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm jak w poz.3	m2	4 436,250
9 d.3	D-04.03.01a	Skropienie emulsją asfaltową K>65% w ilości 0,7kg/m2. 810*0,5*2	m2	810,000
10 d.3	D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowej AC 11W (KR-1) - warstwa wiążąca grubości po zagęszczeniu 4 cm 810*4,1+(25*1,05+10*0,5*1,0*2)	m2	3 357,250
4		NAWIERZCHNIA		
11 d.4	D-04.03.01a	Skropienie emulsją asfaltową K>65% w ilości 0,5kg/m2. 810*4,0+25*1,0+10*0,5*1,0*2	m2	3 275,000
12 d.4	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11S (KR-1) - warstwa ścieralna grubości po zagęszczeniu 4 cm jak w poz.11	m2	3 275,000
5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		

13 d.5	D-06.03.01a	Umocnienie poboczy destruktem bitumicznym - warstwa grubości po zagęszczeniu średnio 6cm 810*0,75*2+2,25*5*6	m2	1 282,500
14 d.5	D-02.01.01	Ukop w gruncie kat. II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km 810*2*(0,12+0,1)*0,5	m3	178,200
15 d.5	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów w gruncie kat. II jak w poz.14	m3	178,200
16 d.5	D-02.03.01	Plantowanie nasypów - poboczy 810*0,5*2	m2	810,000
17 d.5	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych. 6	szt.	6,000
18 d.5	D-06.04.01	Oczyszczenie rowu z namułu gr. do 30cm z wyprofilowaniem skarp rowu i wywozem urobku. 600	m	600,000
6		OZNAKOWANIE		
19 d.6	D-07.02.01.	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 50 mm 6	szt.	6,000
20 d.6	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych - ostrzegawcze. 5	szt.	5,000
21 d.6	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych - nakazu. 1	szt.	1,000