

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Lipicze na odcinku od km 0+000 do km 0+210
ADRES INWESTYCJI : Gmina Klonowa, obręb: Lipicze, dz. nr ewid 221 i 228
INWESTOR : Gmina Klonowa
ADRES INWESTORA : ul. Dalaka 2, 98-273 Klonowa

WYKONAWCA

INWESTOR

OBMIAR

L p.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Lipicze na odcniku od km 0+000 do km 0+210						
1			Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
			0,210	km	0,210	
					RAZEM	0,210
2 d.1	KNR-W 2-01 0505-04 analogia		Plantowanie powierzchni pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
			855,48	m ²	855,480	
					RAZEM	855,480
2			Jezdnia			
3 d.2	KNR 2-31 0114-05 0114-06 analogia		Warstwa wzmacniająca grubości 12 cm z nawierzchni tłucznia kamiennego	m ²		
			855,48	m ²	855,480	
					RAZEM	855,480
4 d.2	KNR 2-31 1004-07 analogia		Skropienie emulsją asfaltową k36r w ilość 0,7 kg/m ²	m ²		
			poz.1	m ²	0,210	
					RAZEM	0,210
5 d.2	KNR 2-31 0311-05 0311-06		Warstwa ścieralna grubości 5 cm z betonu asfaltowego 0÷11 mm KR-1 AC11S	m ²		
			645,48	m ²	645,480	
					RAZEM	645,480
3			Roboty wykończeniowe			
6 d.3	KNR 2-01 0215-05		Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsię- biernymi 0.40 m ³ na odkład w gruncie kat. I-II	m ³		
			14	m ³	14,000	
					RAZEM	14,000
7 d.3	KNR 2-31 0605-01		Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa	m ³		
			0,6	m ³	0,600	
					RAZEM	0,600
8 d.3	KNR 2-31 0605-06		Przepusty rurowe pod zjazdami PEHD fi40	m		
			12	m	12,000	
					RAZEM	12,000
9 d.3	KNR 2-31 0605-03		Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm	ścian k.		
			2	ścian k.	2,000	
					RAZEM	2,000
10 d.3	KNR 2-01 0235-01		Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II	m ³		
			14	m ³	14,000	
					RAZEM	14,000

OBMIAR

L p.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11	KNR 2- d.3 31 0114- 07 0114- 08 analogia		Umocnienie poboczy destruktem bitumicznym przy gru- bości 6 cm	m ²		
			poz.1	m ²	0,210	
					RAZEM	0,210
12	KNR 2- d.3 01 0202- 01 0214- 03.		Wykop w gruncie kat. II z przewozem na odległość do 10 km z wbudowaniem w nasyp	m ³		
			67,5	m ³	67,500	
					RAZEM	67,500
13	KNR 2- d.3 01 0235- 01		Formowanie nasypów	m ³		
			poz.12	m ³	67,500	
					RAZEM	67,500
14	KNR-W d.3 2-01 0506-07 analogia		Plantowanie poboczy (nasypów)	m ²		
			poz.1*2	m ²	0,420	
					RAZEM	0,420
15	KNR 2- d.3 31 0702- 01		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.		
			5	szt.	5,000	
					RAZEM	5,000
16	KNR 2- d.3 31 0703- 01		Przymocowanie tablic znaków ostrzegawczych	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
17	KNR 2- d.3 31 0703- 01		Przymocowanie tablic znaków drogowych nakazu o po- wierzchni do 0.3 m2	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
18	KNR 2- d.3 31 0703- 01		Przymocowanie tablic znaków informacyjnych	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
19	KNR 2- d.3 31 1406- 04		Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągo- wych	szt.		
			7	szt.	7,000	
					RAZEM	7,000
20	KNR 2- d.3 31 0114- 07 0114- 08 analogia		Umocnienie zjazdów o posesji destruktem bitumicznej przy grubości 10 cm	m ²		
			54	m ²	54,000	
					RAZEM	54,000

Kosztorys Ślepy

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Lipicze na odcniku od km 0+000 do km 0+210						
1		Roboty przygotowawcze				
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,210		
d.1	0119-03					
2	KNR-W 2-01	Plantowanie powierzchni pod warstwy konstrukcyjne	m ²	855,480		
d.1	0505-04					
	analogia					
2		Jezdnia				
3	KNR 2-31	Warstwa wzmacniająca grubości 12 cm z nawierzchni tłucznia kamiennego	m ²	855,480		
d.2	0114-05					
	0114-06					
	analogia					
4	KNR 2-31	Skropienie emulsją asfaltową k36r w ilość 0,7 kg/m ²	m ²	0,210		
d.2	1004-07					
	analogia					
5	KNR 2-31	Warstwa ścieralna grubości 5 cm z betonu asfaltowego 0+11 mm KR-1 AC11S	m ²	645,480		
d.2	0311-05					
	0311-06					
3		Roboty wykończeniowe				
6	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsięwziętymi 0.40 m ³ na odkład w gruncie kat. I-II	m ³	14,000		
d.3	0215-05					
7	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa	m ³	0,600		
d.3	0605-01					
8	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami PEHD fi40	m	12,000		
d.3	0605-06					
9	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm	ściank.	2,000		
d.3	0605-03					
10	KNR 2-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II	m ³	14,000		
d.3	0235-01					
11	KNR 2-31	Umocnienie poboczy destruktem bitumicznym przy grubości 6 cm	m ²	0,210		
d.3	0114-07					
	0114-08					
	analogia					
12	KNR 2-01	Wykop w gruncie kat. II z przewozem na odległość do 10 km z wbudowaniem w nasyp	m ³	67,500		
d.3	0202-01					
	0214-03					
13	KNR 2-01	Formowanie nasypów	m ³	67,500		
d.3	0235-01					
14	KNR-W 2-01	Plantowanie poboczy (nasypów)	m ²	0,420		
d.3	0506-07					
	analogia					
15	KNR 2-31	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.	5,000		
d.3	0702-01					
16	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków ostrzegawczych	szt.	1,000		
d.3	0703-01					
17	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków drogowych nakazu o powierzchni do 0.3 m ²	szt.	2,000		
d.3	0703-01					
18	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków informacyjnych	szt.	2,000		
d.3	0703-01					
19	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.	7,000		
d.3	1406-04					
20	KNR 2-31	Umocnienie zjazdów o posesji destruktem bitumicznej przy grubości 10 cm	m ²	54,000		
d.3	0114-07					
	0114-08					
	analogia					