

**KOSZTORY OFERTOWY**  
**Remont drogi wewnętrznej dojazdowej**  
**Czekaje-Lary na odcinku od km 0+000 do km 0+106**

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe - odtworzenie osi trasy - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,106		
2 d.1	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni.	m2	545,480		
		Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
2		PODBUDOWA				
3 d.2	D-04.04.02b	Warstwa wzmacniająca z mieszanki tłucznia kamiennego 0/31,5 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	545,480		
4 d.2	D-04.03.01a	Skropienie emulsją asfaltową K>65% w ilości 0,7kg/m2.	m2	106,000		
5 d.2	D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowej AC 11W (KR-1) - warstwa wiążąca grubości po zagęszczeniu 4 cm	m2	450,080		
		Razem dział: PODBUDOWA				
3		NAWIERZCHNIA				
6 d.3	D-04.03.01a	Skropienie emulsją asfaltową K>65% w ilości 0,5kg/m2.	m2	439,480		
7 d.3	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11S (KR-1) - warstwa ścieralna grubości po zagęszczeniu 4 cm	m2	439,480		
		Razem dział: NAWIERZCHNIA				
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
8 d.4	D-06.03.01a	Umocnienie poboczy destruktem bitumicznym - warstwa grubości po zagęszczeniu średnio 6cm	m2	106,000		
9 d.4	D-02.01.01	Ukop w gruncie kat. II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3	9,540		
10 d.4	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów w gruncie kat. II	m3	9,540		
11 d.4	D-02.03.01	Plantowanie nasypów - poboczy	m2	106,000		
		Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
5		OZNAKOWANIE				
12 d.5	D-07.02.01.	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 50 mm	szt.	4,000		
13 d.5	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych - ostrzegawcze.	szt.	3,000		
14 d.5	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych - nakazu.	szt.	1,000		
		Razem dział: OZNAKOWANIE				
					Razem	
					VAT	
					Ogółem	