

KOSZTORY OFERTOWY
Remont drogi wewnętrznej dojazdowej
Czekaje-Lary na dł. 2690m
Etap I od km 0+000 do km 0+514
i od km 0+000 do km 0+200

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe - odtworzenie osi trasy - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,714		
2 d.1	D-01.01.01a	Zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej.	szt	1,000		
3 d.1	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni tłuczniowej.	m2	3 330,750		
2		PODBUDOWA				
4 d.2	D-04.04.02b	Warstwa wzmacniająca z mieszanki tłucznia kamiennego 0/31,5 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	2 520,000		
5 d.2	D-04.04.02b	Warstwa wzmacniająca z mieszanki tłucznia kamiennego 0/31,5 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 16 cm	m2	810,750		
6 d.2	D-04.03.01a	Skropienie emulsją asfaltową K>65% w ilości 0,7kg/m2.	m2	704,000		
7 d.2	D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowej AC 11W (KR-1) - warstwa wiążąca grubości po zagęszczeniu 4 cm	m2	2 697,150		
3		NAWIERZCHNIA				
8 d.3	D-04.03.01a	Skropienie emulsją asfaltową K>65% w ilości 0,5kg/m2.	m2	2 626,750		
9 d.3	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11S (KR-1) - warstwa ścieralna grubości po zagęszczeniu 4 cm	m2	2 626,750		
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
10 d.4	D-06.03.01a	Umocnienie poboczy destruktem bitumicznym - warstwa grubości po zagęszczeniu średnio 6cm	m2	704,000		
11 d.4	D-02.01.01	Ukop w gruncie kat. II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3	51,360		
12 d.4	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów w gruncie kat. II	m3	51,360		
13 d.4	D-02.03.01	Plantowanie nasypów - poboczy	m2	604,000		
14 d.4	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych.	szt.	1,000		
5		OZNAKOWANIE				
15 d.5	D-07.02.01.	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 50 mm	szt.	9,000		
16 d.5	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych - ostrzegawcze.	szt.	4,000		

17 d.5	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych - informacyjne.	szt.	2,000		
18 d.5	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych - nakazu.	szt.	4,000		
19 d.5		Malowanie poręczy mostowej z rur stalowych wraz z oczyszczeniem.	m	21,000		
					Razem	
					VAT	
					Ogółem	